



दिनांक : ६ जानेवारी, २०२४

फेर दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय : प्रतिक्षालय इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील महाप्रसाद विभागात जुनी ब्ल्यू स्टार कंपनीची वातानुकूलीत यंत्रणा Buy Back करून नविन डायकीन कंपनीची वातानुकूलीत यंत्रणा स्थापित (Installation) करण्यासाठी मोहोरबंद दरपत्रके मागविणेबाबत.

प्रतिक्षालय इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील महाप्रसाद विभागातील जुनी ब्ल्यू स्टार कंपनीची वातानुकूलीत यंत्रणा Buy Back करून नविन डायकीन कंपनीची वातानुकूलीत यंत्रणा स्थापित (Installation) करण्यासाठी मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती, अटी व शर्ती न्यासाच्या www.siddhivinayak.org या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती :

१. दरपत्रक सादर करताना (तांत्रिक लिफाफा व मूल्य लिफाफा) यानुसार दोन मोहोरबंद लिफाफे सादर करावेत. एकत्रित भरलेला तांत्रिक व मूल्य लिफाफा स्विकारला जाणार नाही.
२. दरपत्रक भरताना दरपत्रकातील मूल्य लिफाफा (BOQ) नमूदप्रमाणे रक्कम भरावी.
३. तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये अ) कंपनी नोंदणी दाखला, ब) जी. एस. टी. नोंदणी दाखला क) पॅनकार्ड इ) सन २०२१-२२ चा वार्षिक उलाढालीबाबत लेखा परिक्षण अहवाल (Audited Balance sheet) ई) सन २०२१-२२ वर्षांचा ITR रिटर्न उ) डायकीन कंपनीने अधिकृत विक्रेता म्हणून प्राधिकृत केल्याचे पत्र अथवा प्रमाणपत्र ई. कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती असणे आवश्यक आहे. अन्यथा दरपत्रकधारकाला अपात्र ठरविण्यात येईल.
४. दरपत्रक सादर करताना कंपनीचे नाव, संपुर्ण पत्ता व भ्रमणध्वनी स्पष्टपणे नमूद करावा.
५. नियमानुसार आवश्यक आयकर रक्कमेची कपात करणेत येईल. तसेच सर्व प्रकारचे कर अदा करणेची जबाबदारी दरपत्रकधारकाची यांची राहिल.
६. वरील कामासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या माहितीची आवश्यकता असल्यास श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई कार्यालयात दूरध्वनी क्र. ०२२-२४२२४४३८, ०२२-२४२२२०७२ वर न्यासाचे पर्यवेक्षक श्री. मंगेश कुटे यांच्याशी संपर्क साधावा.
७. दरपत्रके स्विकारण्याचा अगर नाकारण्याचा तसेच अटी व शर्तीमध्ये काही बदल/सुधारणा करण्याचा/शिथिल करण्याचा अधिकार न्यास व्यवस्थापन समितीने राखून ठेवला आहे. दरपत्रकधारकाची कोणतीही अट/अटी न्यासावर बंधनकारक राहणार नाहीत.
८. मंगळवार, दि. १६ जानेवारी, २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत मोहोरबंद दरपत्रके मंदिराच्या चौथ्या मजल्यावर देखभाल व दुरुस्ती विभागात सादर करावे.
९. बुधवार, दि. १७ जानेवारी, २०२४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता न्यासाच्या तिसऱ्या मजल्यावरील समिती कक्षात मोहोरबंद दरपत्रकांचे लिफाफे उघडण्यात येतील.

Vpatri

(वीणा पाटील)

कार्यकारी अधिकारी



श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२८

S. K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028

(Controlled by Govt. of Maharashtra)

Tel : 022 - 2422 4438

Fax : 022 - 2422 1558

www.siddhivinayak.org

admin@siddhivinayak.org

दिनांक : _____

दरपत्रकाचा तपशील

विषय : प्रतिक्षालय इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील महाप्रसाद विभागात जुनी ब्ल्यू स्टार कंपनीची वातानुकूलित यंत्रणा Buy Back करून नविन डायकीन कंपनीची वातानुकूलित यंत्रणा स्थापित (Installation) करण्यासाठी मोहोरबंद दरपत्रके मागविणेबाबत.

कंपनीचे नाव: _____

कंपनीचा पत्ता: _____

कंपनी नोंदणी क्रमांक : _____

जी एस टी क्रमांक : _____

पॅन कार्ड क्रमांक : _____

INSTALLATION BOQ FOR DAIKIN MAKE VRV UNITS					
Sr.No.	Description	Units	Wo Qty.	Rate	Amount
2.0	INDIGENOUS WORK:				
2.1	VRF Installation:				
2.1.1	Installation and commissioning of the VRF systems with the R-410a refrigerant for the above stated machines (indoor & outdoor units) as per the specs. This shall include the nitrogen leak testing, oil charging, vacuumisation.	NOS	2		
2.1.2	Installation of Ductable Split Units:-				
a	8.19 TR	Nos.	2		
2.1.3	Installation of Cassette Units:-				
a	2.01 TR	Nos.	1		
2.1.4	Installation of High Wall Split Units:-				
a	2.01 TR	Nos.	1		



श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२८

S. K. Bole Marg, Prabhadevi, Mumbai-400028

(Controlled by Govt. of Maharashtra)

Tel : 022 - 2422 4438

Fax : 022 - 2422 1558

www.siddhivinayak.org

admin@siddhivinayak.org

Sr.No.	Description	Units	Wo Qty.	Rate	Amount
2.3	Refrigerant Piping:				
	Supply, Installation, testing and commissioning of the insulated refrigerant piping for all the units with the reflets joints as per the specs. The insulation shall be of 19 mm thick nitrile rubber make throughout the running length of the refrigerant piping. Both refrigerant suction and liquid line shall be insulated.	Rmt	90		
2.4	Installation of Refrigerant joints for VRF System	Nos	2		
2.5	FRLS Cabling:				
	Supply, Installation, testing and commissioning of the control cabling (2 Core 1.5sq) from Indoor to outdoor unit for all the units with the necessary fittings.	Rmt	115		
2.6	Drain Piping				
	Drain Piping shall be Hard PVC 32mm dia 32 mm dia.	Rmt	60		
2.7	Frame Work:				
	Supply, fabrication, installation and at the proposed location m.s frame table top stand for outdoor unit	Nos	2		
2.8	Loading, Unloading and lifting shifting of indoor and outdoor units	Lot	1		
2.9	Supply & Installation Crawl Piece for ODU unit	Nos	2		
3.0	Supply & Installation of Canvas Connection	Nos	2		
3.1	Supply & Installation Ducting with Insulation	Lot	2		
3.2	Additional gas R410 charging for vrf system	Kgs	20		
	TOTAL				
	Buy back value of 21 HP VRF unit of Blue Star make (-)	Lot	-1		
GRAND TOTAL (Inclusive GST)					

दरपत्रकधारकाची सही व शिक्का